

1562
2460

Memoire des travaux a exécuter au presbitaire

De travaux pour la construction d'une remise

Savoir

pour demouler la porte actuelle et la rebatis en fournissant les matériaux qui manqueront	15 f
pour faire le portail en pierre de taille de la remise de 1 ^m 90 de large et 2,55 de hauteur, le tentau en une petite bande de derrière en bois de 0,10 ^c d'épaisseur	69 f
une cloison de 9 ^m de longueur sur 2 ^m 50 de hauteur et 0,12 ^c d'épaisseur	19 f 75 c
pour fourniture de tuilles Canal et posé	29 "
pour la petite charpente d'après détail vu	30 "
pour fourniture de lambri ou posé	18 "
pour pointe a Clous le lambri	3 "
pour deux Morceau de Cloison devant et derrière la remise au dessus de Solles 9 ^m Superficiel 18 90	7 f 90 c
pour fourniture de la porte en bois de bois Chateigner Double a 1 ^m de hauteur pointe a 2 Couche devant 6 planches de chaque a 30 de longueur avec Clou a Vis, les gous misere, deux targettes en haut et en bas de la porte Mobile et verrou d'après détail	80 f
Sur le Derrier une fourniture en planche 3,30 sur 2,55 pointe a 2 Couche vu	49 f

Vu et certifié. Total 327 25
 pour deux Morceaux de Cloison.
 Gauthier Bourgeois